

SCHOOL DE BEVER



Date	Voorlopige oplevering: 24/04/2024
Architect	Collectief Noord Architecten BVBA
Services	Structural Building Services
Budget	Totale bouwkost: €4.890.000 - Aandeel technieken: €1.150.000 - Aandeel stabiliteit: €830.000
Code	18.196
Client	AG Vespa
Sectors	Onderwijs
Size	1500 m ²
Description	Nieuwbouw van een lagere school



BUILDING SERVICES:

- HVAC: heating, ventilation
- Electricity: high and low voltage, lighting, data, fire protection, theatre technology
- Sanitary: supply and drain pipes, external sewerage, rainwater recovery, appliances
- Elevator

STRUCTURAL

- Pilefoundations
- Supporting floors consisting of lattice girderslabs and prestressed hollow core slabs
- Load-bearing structure of mainly concrete brick masonry
- Structure of concrete beams, walls and columns
- Part of the pre-castings, near the middle section, wears down on steel girders and steel columns
- The canopies consist of steel girders with wooden grating