

WZC OOSTHEEM



Datum	Start: 09/2013 - voorlopige oplevering: 04/2016 - Definitieve oplevering: 2018
Architect	Turbozen Architecten - Aalter
Diensten	Building Services
Budget	€ 8.020.000
Code	13.168
Klant	IPM NV - ORPEA
Sectoren	Gezondheidszorg
Beschrijving	Bouwen van een WZC met 120 kamers

Het gebouw bestaat uit meerdere bouwlagen; een kelder, gelijkvloers en een eerste, tweede en derde verdieping.
De centrale stookplaats bevindt zich op de kelder verdieping niveau -1.

Ventilatiegroepen

De ventilatie is volgens het type D: mechanische pulsie en mechanische extractie. Dit zowel voor de kamers als de gemene delen.
De luchtgroepen worden buiten op het dak opgesteld en worden standaard voorzien van een warmtewisselaar met minimum rendement van 90%.
Een extra naverwarmingsbatterij wordt niet meer geplaatst.