

APPARTEMENTEN PAUWELSLEI



Date	uitvoering: 2014 - 2016 - oplevering: september 2016
Architect	CONIX architecten Antwerpen
Diensten	Structural Building Services
Budget	Budgetten excl. BTW en erelonen; technieken: 1.650.000 € - stabiliteit: 2.000.000 € - totaal bouwbudget: 8.000.000 €
Code	09.285
Klant	De Voorkempen te Sint-Job-in't Goor
Sectoren	Sociale huisvesting
Locatie	Brasschaat
Beschrijving	52 nieuwbouw sociale huurappartementen verdeeld over 6 bouwblokken



Technieken:

- Individuele Verwarming
- Ventilatie
- Elektriciteit
- Sanitair
- Condenserende gaswandketels en Thermische zonnepanelen op zonneboiler voor de woningen met Zuid georiënteerde schuine daken

Stabiliteit

Blok A

- Fundering op staal.
- Volledig voorzien van kruipkelder.

- Draagstructuur met dragend metselwerk uit snelbouw.
- Vloerplaten uit welfsels en predallen.

Blok C, D, E, F

- Fundering op zolen.
 - Volledig voorzien van kruipkelder.
 - Draagstructuur met dragend metselwerk uit snelbouw en silicaatsteen.
 - Vloerplaten uit welfsels en predallen.
 - Uitkragende balkons door middel van betonwanden en predallen, tot overspanningen van 3 meter.
-