

SCHOOL DE BEVER



Datum	Voorlopige oplevering: 26/04/2023
Architect	Collectief Noord Architecten
Diensten	Structural Building Services
Budget	Totale kostprijs: € 4.890.000 Aandeel technieken: € 1.150.000 Aandeel stabiliteit: € 830.000
Code	18.196
Klant	AG Vespa
Sectoren	Onderwijs
Oppervlakte	1500 m ²
Beschrijving	Nieuwbouw van een lagere school



TECHNIEKEN :

- HVAC: Verwarming, Ventilatie
- Elektriciteit: sterk en zwakstroom, verlichting, data, brandbeveiliging, theatertechnieken
- Sanitair: toevoer en afvoerleidingen, buitenriolering, regenwaterrecup, toestellen
- Lift

STABILITEIT :

- Fundering op palen
- Draagvloeren bestaande uit predallen en voorgespannen welfsels.
- Dragende structuur van hoofdzakelijk betonsteenmetselwerk.
- Opvangstructuur van betonnen balken, wanden en kolommen.
- Een deel van de predallen, bij het middendeel, draagt af op stalen liggers en stalen kolommen.
- De luifels bestaan uit stalen liggers met een houten roostering.